VÝPIS SKLADEB

A.1 PRŮČELNÍ PANELY:
- VNITŘNÍ MALBA
- VNITŘNÍ OMÍTKA 5 MM
- ŽELEZOBETON 100 MM
- PĚNOVÝ POLYSTYREN 40 MM
- ŽELEZOBETON 70 MM
- PENETRAČNÍ NÁTĚR (NAPŘ. CAPATECT)
- LEPICÍ HMOTA PRO LEPENÍ IZOLAČNÍCH DESEK (NAPŘ.CAPATECT 186 M) 10 MM
- TEPELNÝ IZOLANT MW + VT 2G 140 MM
- HMOŽDINY – STR U
- ARMOVACÍ VRSTVA (NAPŘ.CAPATECT 186 M) 4 MM
- ARMOVACÍ SÍŤOVINA
- PENETRAČNÍ NÁTĚR (NAPŘ. CAPATECT)
- SILIKON. PROBARVENÁ OMÍTKA S FOTOKATALÝZOU (CAPATECT CARBOPOR) 1,5 MM

B.1 ŠTÍTOVÉ PANELY:
- MALBA
- VNITŘNÍ OMÍTKA 5 MM
- ŽELEZOBETON 150 MM
- PĚNOVÝ POLYSTYREN 40 MM
- ŽELEZOBETON 70 MM
- PENETRAČNÍ NÁTĚR (NAPŘ. CAPATECT)
- LEPICÍ HMOTA PRO LEPENÍ IZOLAČNÍCH DESEK (NAPŘ.CAPATECT 186 M) 10 MM
- TEPELNÝ IZOLANT MW + VT 2G 160 MM
- HMOŽDINY – STR U
- ARMOVACÍ VRSTVA (NAPŘ.CAPATECT 186 M) 4 MM
- ARMOVACÍ SÍŤOVINA
- PENETRAČNÍ NÁTĚR (NAPŘ. CAPATECT)
- SILIKON. PROBARVENÁ OMÍTKA S FOTOKATALÝZOU (CAPATECT CARBOPOR) 1,5 MM

C.1 PRŮČELNÍ PANELY – I.PP:
- VNITŘNÍ MALBA
- VNITŘNÍ OMÍTKA 5 MM
- CDM 250 MM
- TENKOVRSTVÁ OMÍTKA 2,0 MM
- PENETRAČNÍ NÁTĚR (NAPŘ. CAPATECT)
- LEPICÍ HMOTA PRO LEPENÍ IZOLAČNÍCH DESEK (NAPŘ.CAPATECT 186 M) 10 MM
- TEPELNÝ IZOLANT MW 140 MM
- HMOŽDINY – STR U + VT 2G
- ARMOVACÍ VRSTVA (NAPŘ.CAPATECT 186 M) 4 MM
- ARMOVACÍ SÍŤOVINA
- PENETRAČNÍ NÁTĚR (NAPŘ. CAPATECT)
- SILIKON. PROBARVENÁ OMÍTKA S FOTOKATALÝZOU (CAPATECT CARBOPOR) 1,5 MM

C.2 PRŮČELNÍ PANELY – I.PP:
- VNITŘNÍ MALBA
- VNITŘNÍ OMÍTKA 5 MM
- CDM 250 MM
- TENKOVRSTVÁ OMÍTKA 2,0 MM
- PENETRAČNÍ NÁTĚR (NAPŘ. CAPATECT)
- LEPICÍ HMOTA PRO LEPENÍ IZOLAČNÍCH DESEK (NAPŘ.CAPATECT 186 M) 10 MM
- NENASÁKAVÝ EPS 140 MM
- HMOŽDINY – STR U
- ARMOVACÍ VRSTVA (NAPŘ.CAPATECT 186 M) 4 MM
- ARMOVACÍ SÍŤOVINA
- PENETRAČNÍ NÁTĚR (NAPŘ. CAPATECT)
- SOKLOVÁ MOZAIKOVÁ OMÍTKA (NAPŘ. CAPASTONE) 2,0 MM

D.1 ŠTÍTOVÉ PANELY – I.PP:
- MALBA
- VNITŘNÍ OMÍTKA 5 MM
- ŽELEZOBETON 200 MM
- PĚNOVÝ POLYSTYREN 40 MM
- ŽELEZOBETON 60 MM
- TENKOVRSTVÁ OMÍTKA 2,0 MM
- PENETRAČNÍ NÁTĚR (NAPŘ. CAPATECT)
- LEPICÍ HMOTA PRO LEPENÍ IZOLAČNÍCH DESEK (NAPŘ.CAPATECT 186 M) 10 MM
- TEPELNÝ IZOLANT MW 140 MM
- HMOŽDINY – STR U + VT 2G
- ARMOVACÍ VRSTVA (NAPŘ.CAPATECT 186 M) 4 MM
- ARMOVACÍ SÍŤOVINA
- PENETRAČNÍ NÁTĚR (NAPŘ. CAPATECT)
- SILIKON. PROBARVENÁ OMÍTKA S FOTOKATALÝZOU (CAPATECT CARBOPOR) 1,5 MM

D.2 ŠTÍTOVÉ PANELY – I.PP:
- MALBA
- VNITŘNÍ OMÍTKA 5 MM
- ŽELEZOBETON 200 MM
- PĚNOVÝ POLYSTYREN 40 MM
- ŽELEZOBETON 60 MM
- TENKOVRSTVÁ OMÍTKA 2,0 MM
- PENETRAČNÍ NÁTĚR (NAPŘ. CAPATECT)
- LEPICÍ HMOTA PRO LEPENÍ IZOLAČNÍCH DESEK (NAPŘ.CAPATECT 186 M) 10 MM
- NENASÁKAVÝ EPS 140 MM
- HMOŽDINY – STR U
- ARMOVACÍ VRSTVA (NAPŘ.CAPATECT 186 M) 4 MM
- ARMOVACÍ SÍŤOVINA
- PENETRAČNÍ NÁTĚR (NAPŘ. CAPATECT)
- SOKLOVÁ MOZAIKOVÁ OMÍTKA (NAPŘ. CAPASTONE) 2,0 MM

J. STROPNÍ LODŽIOVÁ DESKA:
- KERAMICKÁ DLAŽBA MRAZUVZDORNÁ DLAŽBA 300/300/9MM 9 MM
- FLEXIBILNÍ LEPIDLO (NAPŘ. BAUMIT BAUMACOL FLEX TOP) 5 MM
- HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA (NAPŘ. BAUMIT BALMACOL PROTECT) 5 MM
- ADHEZNÍ MŮSTEK (NAPŘ. BAUMIT SUPERGRUND)
- BETONOVÁ MAZANINA S KARISÍTÍ VE SPÁDU 50 MM
- TEPELNÝ IZOLANT EPS 100 S MIN. 30 MM
- ŽELEZOBETONOVÁ DESKA 160 MM
- PENETRAČNÍ NÁTĚR (NAPŘ. CAPATECT)
- LEPICÍ HMOTA PRO LEPENÍ IZOLAČNÍCH DESEK (NAPŘ. CAPATECT 186 M) 10 MM
- TEPELNÝ IZOLANT MW 50 MM
- HMOŽDINY
- ARMOVACÍ VRSTVA (NAPŘ.CAPATECT 186 M) 4 MM
- ARMOVACÍ SÍŤOVINA
- PENETRAČNÍ NÁTĚR (NAPŘ. CAPATECT)
- SILIKON. PROBARVENÁ OMÍTKA S FOTOKATALÝZOU (CAPATECT CARBOPOR) 1,5 MM



LEGENDA

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

TEPELNÝ IZOLANT

POZNÁMKA
- ROZMĚRY OBJEKTU JSOU DÁNY ROZMĚRY UVEDENÝMI V PŘEDANÉ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA
- DISPOZICE JSOU STANOVENY NA ZÁKLADĚ PŘEDANÝCH PODKLADŮ
- ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE A ZPŮSOB ZALOŽENÍ JE PŘEVZAT Z PŘEDANÉ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A NEBYLA PROVEDENA JEHO KONTROLA
- VELIKOSTI VÝPLNÍ OTVORŮ JSOU TYPOVÉ A JE NUTNO PROVÉST JEJICH PŘÍPADNÉ ZAMĚŘENÍ PŘED REALIZACÍ

ODKAZY
1. NOVÉ AL. ZÁBRADLÍ LODŽIÍ – VÝPLŇ BEZPEČNOSTNÍ MLÉČNÉ SKLO
2. NOVÁ DLAŽBA OKAPOVÉHO CHODNÍKU – PROSTOR POD LODŽIEMI VYSYPAT KAČÍRKEM
3. OPRAVA PŘÍSTUPOVÉHO SCHODIŠTĚ – SANACE REPROFILAČNÍ MALTOU + PÚ. KAMÍNKOVÝM POVRCHEM TOPSTONE
4. ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO OCELOVÉHO ZÁBRADLÍ – OČIŠTĚNÍ + TROJNÁSOBNÝ NÁTĚR NA KOVOVÉ KONSTRUKCE
5. NOVÁ KOVOVÁ ČISTICÍ ROHOŽ – PÚ. ŽÁROVÝ ZINEK

ZATEPLENÍ
- OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ PRŮČELÍ PROVEDENO TEPELNÝM IZOLANTEM MW TL. 140 MM
- OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ ŠTÍTŮ PROVEDENO TEPELNÝM IZOLANTEM MW TL. 160 MM
- PRŮČELÍ LODŽIÍ PROVEDENO TEPELNÝM IZOLANTEM MW TL. 140 MM
- STROPŮ LODŽIOVÝCH DESEK PROVEDENO TEPELNÝM IZOLANTEM MW TL. 50 MM
- BOKŮ LODŽIÍ NAVAZUJÍCÍ NA NEVYTÁPĚNÝ PROSTOR PROVEDENO TEPELNÝM IZOLANTEM MW TL. 50 MM
- ČÍLKA LODŽIÍ PROVEDENO TEPELNÝM IZOLANTEM MW TL. 100 MM
- SOKLOVÉ ČÁSTI PRŮČELÍ A ŠTÍTŮ OBJEKTU PROVEDENO TEPELNÝM IZOLANTEM EPS PERIMETR TL. 140 MM
- NADPRAŽÍ PROVEDENO TEPELNÝM IZOLANTEM MW TL. 30 MM – POUŽITÍ LEIBUNGSDÄMMPROFIL
- OSTĚNÍ PROVEDENO TEPELNÝM IZOLANTEM MW TL. 30 MM – POUŽITÍ LEIBUNGSDÄMMPROFIL



PROFIREVIT s.r.o, Ivana Olbrachta 2591, 272 01 Kladno			
Vypracoval	Odpovědný projektant	HIP	ProfiRevit
Martin Suchý	Ing. Radek Novák	Ing.Arch.Zdeněk Parduba	
REVITALIZACE PANELOVÉHO DOMU V ULICI VALENTOVA 1727 – 1728, PRAHA 4		MĚŘÍTKO	1:100
		FORMÁT	4 x A4
		DATUM	PROSINEC/2018
		STUPEŇ	DSP
PŮDORYS I.PP – NOVÝ STAV		Č. VÝKRESU D.1.1.B.8	Č. KOPIE